

# **ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования**

**Малотенгинское сельское поселение**

**Отраденского района Краснодарского Края**

**на период 20 лет (до 2032 г.)**

**с выделением первой очереди строительства 10 лет (с 2013 г. до 2022 г.)**

**и на перспективу до 2041 года**

**Том 1.**

**Теплоснабжение**

**книга 1.5**

Программа комплексного развития систем коммунальной  
инфраструктуры муниципального образования  
Отраденский район

## **СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

Малотенгинское сельское поселение

Основные выводы и предложения

ООО «ПИТП»

(наименование организации разработчика)

Директор ООО «ПИТП»

Делокьян Н.А.

---

(Должность руководителя организации разработчика, подпись, Фамилия)

Оглавление

1. Наименование проекта.....4

2. Цель программы комплексного развития .....4

3. Существующее состояние .....5

4. Состояние по итогам запланированных мероприятий. ....6

5. Существующее состояние (каждый источник теплоснабжения) .....7

6. Объёмы финансирования программы модернизации.....8

схемы теплоснабжения. ....8

7. Срок реализации программы комплексного развития. ....9

8. Показатели энергоэффективности реализации программы комплексного развития: ..... 10

9. Конкретные предложения по разработанным мероприятиям с объёмами требуемых капитальных вложений..... 12

    - по источникам теплоснабжения: ..... 12

    - по наружным теплосетям: ..... 16

10. Ожидаемые результаты реализации мероприятий предусмотренных проектом..... 19


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб	Орловский А И				
Исполнитель	Сидоренко Е Б				
Проверил	Скрипник В В				

МК № 3

Схема теплоснабжения  
Основные выводы и предло-  
жения

Стадия	Лист	Листов
ТЭО	3	20
ООО «ПИТП»		

## 1. Наименование проекта

"Приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Малотенгинское сельское поселение" Схема теплоснабжения

## 2. Цель программы комплексного развития

Целью программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надёжного теплоснабжения потребителей при соответствии требованиям экологических стандартов. Основные цели программы:

- Разработка перечня мероприятий, реализация которых обеспечит снабжение населения теплом и горячей водой;
- Разработка технологических схем, которые обеспечивают оптимизацию затрат на производство и транспорт тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.
- Обеспечение оптимизации тарифов, обеспечивающих финансовые потребности предприятий, необходимые для реализации инвестиционной и производственной программ а соответствии с законом № 210 от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
- Создание условий, необходимых для привлечения инвестиций для развития и модернизации систем теплоснабжения.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						
						МК № 3	Лист	
							4	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			

### 3. Существующее состояние

Обеспечение тепловой энергией населения муниципального образования Малотенгинское сельское поселение осуществляется в основном централизованными и частично децентрализованными системами теплоснабжения.

В настоящее время в муниципальном образовании Малотенгинское сельское поселение эксплуатируется 2 источника теплоснабжения общей установленной мощностью 0,31 Гкал/ч, с присоединённой нагрузкой 0,28 Гкал/ч, что составляет 90,08 % использования общей мощности эксплуатируемых источников тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии в тепловые сети составляет 0,57 тыс. Гкал/год, в том числе на нужды отопления и вентиляции 0,57 тыс. Гкал/год, на нужды горячего водоснабжения 0 тыс. Гкал/год. При этом годовой полезный отпуск тепловой энергии за вычетом потерь в тепловых сетях составляет 0,56 тыс. Гкал/год.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей (в 2х трубном исполнении) составляет: всего - 49 м. в т.ч.

- подземная - 44 м. (89,8 % )
- надземная -5 м. (10,2 % )

- Средние потери (расчётные)при транспортировке тепловой энергии (существующее положение)– 0,81 %

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	МК № 3			5

#### 4. Состояние по итогам запланированных мероприятий.

В связи с тем, что рассматриваемый срок внедрения разрабатываемой схемы теплоснабжения муниципального образования Малотенгинское сельское поселение составляет 20 лет, планируется 100 процентная реконструкция (модернизация) существующих источников теплоснабжения (при этом основным видом топлива планируется использовать природный газ). Общая установленная мощность реконструируемых котельных будет равна 0,36 Гкал/ч. Для обеспечения новых потребителей тепловой энергии планируется построить 5 источников теплоснабжения общей установленной мощностью 1,6 Гкал/ч

В результате запланированных мероприятий в муниципальном образовании Малотенгинское сельское поселение будет эксплуатироваться 7 источников теплоснабжения общей установленной мощностью 1,96 Гкал/ч с присоединённой нагрузкой 1,73 Гкал/ч, что будет составлять 88,23 % использования общей мощности эксплуатируемых источников тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии в тепловые сети планируется в объёме 3,58 тыс. Гкал/год, в том числе на нужды отопления и вентиляции 2,69 тыс. Гкал/год, на нужды горячего водоснабжения 0,89 тыс. Гкал/год. При этом годовой полезный отпуск тепловой энергии за вычетом потерь в тепловых сетях будет составлять 3,49 тыс. Гкал/год.

Общая протяжённость существующих теплосетей (в 2х трубном исполнении) составляет 49 м. Согласно планам перспективного развития рассматриваемого поселения планируется проложить дополнительно 942 м. Учитывая, что к расчётному сроку прогнозируется износ теплосетей в размере 100 %, рекомендуется выполнить реконструкцию, замену и строительство новых тепловых сетей общей протяжённостью 991 м. теплосетей. При этом строительство новых тепловых сетей, реконструкция и ремонт существующих тепловых сетей должны вестись с применением высокоэффективных материалов, включая полимерные трубы и трубопроводы, теплоизолированные в заводских условиях. Способы прокладки трубопроводов должны учитывать свойства грунтов и вписываться в архитектурную среду поселения.

В настоящее время утверждённый тариф на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией, составляет 2751,59 руб/Гкал. Объём капитальных вложений требуемых для модернизации системы теплоснабжения составляет 28593,38 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, ожидается: снижение удельного расхода топлива на 1,27 % , снижение удельного расхода электрической энергии на 57,05 % .

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	MK № 3	Лист
																6

## 5. Существующее состояние системы теплоснабжения.

Источник теплоснабжения	Год ввода в эксплуатацию	Основной вид топлива	Мощность котельной, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Годовая выработка, Гкал/год	Годовой расход топлива, т.у.т./год	Дефицит (-), резерв (+) тепловой мощности, Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8
Котельная 1 (МБОУ СОШ № 18) Малотенгинское СП ст Малотенгинская ул Школьная; 2 кот. КОВ мощностью 0,1 МВт 1 кот. ИШМА мощностью 0,05 МВт	2006	природный газ	0,215	0,195	410,79	70,20	0,02
Котельная 2 (МБДОУ № 20) Малотенгинское СП ст Малотенгинская пер Спортивный; 2 кот. КСГВ мощностью 0,04 МВт 1 кот. Житомир мощностью 0,025 МВт	2006	природный газ	0,090	0,080	168,53	28,80	0,01

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						Лист
							МК № 3	7
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			

## 6. Объёмы финансирования программы модернизации схемы теплоснабжения.

### Объем финансовых потребностей по реализации программы. (реконструкция и модернизация существующих котельных, включая тепловые сети)

В целом по программе	6680,0	тыс. руб.
Котельное и основное оборудование	1614,3	тыс. руб.
Строительно-монтажные работы	4333,7	тыс. руб.
в том числе :		
Тепловые сети наружные	2577,9	тыс. руб.
Подключение внешних инженерных сетей	114,8	тыс. руб.
Проектирование	547,2	тыс. руб.
Экспертиза проектной документации	184,7	тыс. руб.

### Объем финансовых потребностей по реализации программы. (строительство новых (проектируемых) котельных, включая тепловые сети)

В целом по программе	21913,4	тыс. руб.
Котельное и основное оборудование	9082,8	тыс. руб.
Строительно-монтажные работы	10429,6	тыс. руб.
в том числе :		
Тепловые сети наружные	3477,2	тыс. руб.
Подключение внешних инженерных сетей	389,2	тыс. руб.
Проектирование	1795,1	тыс. руб.
Экспертиза проектной документации	605,9	тыс. руб.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	МК № 3			8



**Объем финансовых потребностей по реализации  
программы. (на расчётный период 2032 г.)**

В целом по программе	28593,4	тыс. руб.
Котельное и основное оборудование	10697,1	тыс. руб.
Строительно-монтажные работы	14763,4	тыс. руб.
в том числе :		
Тепловые сети наружные	6055,1	тыс. руб.
Подключение внешних инженерных сетей	504,0	тыс. руб.
Проектирование	2342,4	тыс. руб.
Экспертиза проектной документации	790,5	тыс. руб.

Объёмы финансирования программы развития системы теплоснабжения, млн.руб.	
Год реализации инвестиционного проекта (программы развития системы теплоснабжения)	Сметная стоимость программы развития теплоснабжения (в ценах на год разработ- ки схемы теплоснабжения)
2014	4490,37
2015	2189,60
2016	4354,60
2017	
2018 - 2022	13004,61
2023 - 2027	4554,21
2028 - 2032	
Расчётный срок , 2032 г.	28593,38

**7. Срок реализации программы комплексного развития.**

Планируемый срок реализации программы комплексного развития - 2032 г. Проектный срок разбивается на этапы по 1 году на первые 5 лет и на три этапа по пять лет каждый.

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	МК № 3			9

## 8. Показатели энергоэффективности реализации программы комплексного развития:

Показатели энергоэффективности, достигаемые в результате модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей после мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения, по всем котельным, на каждом этапе

Расчётный срок внедрения	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	На расчётный срок 2032 г.
Снижение удельного расхода топлива, %	0,90	0,37						1,27
Снижение потерь в тепловых сетях относительно существующего положения, %								
Снижение удельного расхода электричества, %	40,45	16,59						57,05

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	МК № 3			10

**Показатели энергоэффективности, достигаемые в результате модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей после мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения**

Источник теплоснабжения	Снижение удельного рас- хода топлива, %	Снижение по- терь в тепловых сетях относи- тельно суще- ствующего по- ложения, %	Снижение удельного расхода элек- тричества, %
1	2	3	4
Котельная 1 (МБОУ СОШ № 18) Малотенгин- ское СП ст Малотенгинская ул Школьная	7,11%		30,06%
Котельная 2 (МБДОУ № 20) Малотенгинское СП ст Малотенгинская пер Спортивный	7,11%		60,68%

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	МК № 3			11

9. Конкретные предложения по разработанным мероприятиям с объёмами требуемых капитальных вложений.

На основании выполненных расчётов и проведенного анализа существующего положения в системе теплоснабжения, а также рассмотрения вариантов её совершенствования, настоящей схемой теплоснабжения предлагаются к реализации следующие мероприятия:

- по источникам теплоснабжения:

Схемой теплоснабжения предусматривается диспетчеризация котельных с выводом основных параметров работы по каналам сотовой связи на центральный диспетчерский пункт, организуемый на энергоснабжающем предприятии.

Все здания котельных подлежат обязательному обследованию по объемно-планировочным решениям и конструкциям элементов и их соединений, обеспечивающие сейсмостойкость.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	МК № 3			12

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Источник теплоснабжения	Планируемый срок внедрения мероприятий	Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной	Потребность в финансовых ресурсах (без учёта НДС), тыс.руб.			
			Всего	СМР (включая подключение инженерных сетей без учёта наружных теплосетей )	в т.ч. оборудование	ПИР
Котельная 1 (МБОУ СОШ № 18) Малотенгинское СП ст Малотенгинская ул Школьная	2014	Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,15 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с увеличением тепловой мощности.	1984,5	1817,3	871,6	167,2
Котельная 2 (МБДОУ № 20) Малотенгинское СП ст Малотенгинская пер Спортивный	2015	Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,05 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива исполь-	1695,7	1552,9	742,8	142,9

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

		зуется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности.				
Котельная 3 (1п) Малотенгинское СП ст Малотенгинская	2016	Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,2 МВт ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива используется природный газ.	3563,4	3263,1	1859,3	300,2
Котельная 4 (2п) Малотенгинское СП ст Малотенгинская	2023 - 2027	Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,2 МВт ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива используется природный газ.	3563,4	3263,1	1859,3	300,2
Котельная 5 (3п) Малотенгинское СП х Ленина	2018 - 2022	Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,17 МВт ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива используется природный газ.	3410,2	3122,9	1752,4	287,3
Котельная 6 (4п) Малотенгинское СП х Хлопонин	2018 - 2022	Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,17 МВт ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива используется природный газ.	3410,2	3122,9	1752,4	287,3
Котельная 7 (5п) Малотенгинское СП х Саньков	2018 - 2022	Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,2 МВт ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива используется природный газ.	3563,4	3263,1	1859,3	300,2

В результате проведённых мероприятий основные характеристики существующих котельных изменятся следующим образом:

Сравнительные характеристики Существующих источников тепловой энергии до и после модернизации

Источник теплоснабжения	Расчётный срок внедрения	Основной вид топлива		Установленная мощность, Гкал/ч		Подключённая нагрузка, Гкал/ч		Годовая выработка, Гкал/год	
		Существующее положение	Перспективное положение	Существующее положение	Перспективное положение	Существующее положение	Перспективное положение	Существующее положение	Перспективное положение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Котельная 1 (МБОУ СОШ № 18) Малотенгинское СП ст Малотенгинская ул Школьная	2014	природный газ	природный газ	0,215	0,258	0,195	0,230	410,79	484,52
Котельная 2 (МБДОУ № 20) Малотенгинское СП ст Малотенгинская пер Спортивный	2015	природный газ	природный газ	0,090	0,086	0,080	0,080	168,53	168,53

Инва. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

- по наружным теплосетям:

- При анализе существующего положения в системе транспорта тепловой энергии выработан ряд предложений по повышению надёжности и недопущению аварийности в системе трубопроводов. Кроме того необходимо иметь ввиду, что пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории. (СНиП 41-02-2003). Схемой теплоснабжения предлагаются к реализации следующие мероприятия (Схемы теплосетей находятся в отдельном томе прилагаемых материалов(Книга 1.3. «Графические материалы») :

Источник теплоснабжения	Планируемый срок внедрения мероприятий	Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной	Потребность в финансовых ресурсах (без учёта НДС), тыс.руб.		
			Всего	стоимость наружных теплосетей	ПИР
Котельная 1 (МБОУ СОШ № 18) Малотенгинское СП ст Малотенгинская ул Школьная	2014	Схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубопровода для обеспечения подачи тепла существующим потребителям в расчётном количестве и строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 76	2381,7	2181,1	200,7

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

МК № 3					
--------	--	--	--	--	--

Лист
16



Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

		мм. длина 20 м. диам. 57 мм. длина 350 м. -			
Котельная 2 (МБДОУ № 20) Малотенгинское СП ст Малотенгинская пер Спортивный	2015	Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 57 мм. длина 30 м. диам. 45 мм. длина 27 м. диам. 38 мм. длина 14 м. -	433,3	396,8	36,5
Котельная 3 (1п) Малотенгинское СП ст Малотенгинская	2016	Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 89 мм. длина 15 м. диам. 76 мм. длина 20 м. диам. 57 мм. длина 60 м. -	670,8	614,3	56,5
Котельная 4 (2п) Малотенгинское СП ст Малотенгинская	2023 - 2027	Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 89 мм. длина 20 м. диам. 76 мм. длина 40 м. диам. 57 мм. длина 60 м. -	864,9	792,1	72,9
Котельная 5 (3п) Малотенгинское СП х Ленина	2018 - 2022	Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 57 мм. длина 85 м. диам. 45 мм. длина 20 м. -	661,8	606,0	55,8
Котельная 6 (4п) Малотенгинское СП х Хлопонин	2018 - 2022	Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме:	740,6	678,2	62,4

		для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 89 мм. длина 15 м. диам. 57 мм. длина 80 м. диам. 45 мм. длина 15 м. -			
Котельная 7 (5п) Малотенгинское СП х Саньков	2018 - 2022	Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 89 мм. длина 15 м. диам. 76 мм. длина 60 м. диам. 57 мм. длина 20 м. диам. 45 мм. длина 25 м. -	858,9	786,5	72,4

Строительство новых тепловых сетей и реконструкция и ремонт существующих должно вестись с применением высокоэффективных материалов, включая полимерные трубы и трубопроводы, теплоизолированные в заводских условиях. Способы прокладки трубопроводов должны учитывать свойства грунтов и вписываться в архитектурную среду поселения.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						МК № 3	Лист
							18
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата		

## 10. Ожидаемые результаты реализации мероприятий, предусмотренных проектом

Проектом предусмотрено выполнение ряда мероприятий, которые повысят эффективность работы системы теплоснабжения рассматриваемого поселения и улучшат показатели её работы. Существующие и перспективные показатели работы системы теплоснабжения сведены в нижеприведённую таблицу:

	Сущ. положение		Перспективные показатели	
	2	3	4	5
1				
Установленная мощность источников тепловой энергии	<b>0,31</b>	Гкал/ч	<b>1,96</b>	Гкал/ч
Количество источников тепловой энергии	<b>2</b>	шт	<b>7</b>	шт
Присоединённая нагрузка	<b>0,28</b>	Гкал/ч	<b>1,73</b>	Гкал/ч
Коэффициент использования мощности источников тепловой энергии	<b>90,08</b>	%	<b>88,23</b>	%
Общая протяженность сетей(в 2х трубном исполнении)	<b>0,05</b>	км	<b>0,99</b>	км
в т.ч., нуждающихся в замене	<b>0,05</b>	км		
Выработка тепловой энергии	<b>579,32</b>	Гкал/год	<b>3662,04</b>	Гкал/год
Годовая выработка + передача покупного тепла :			<b>3662,04</b>	Гкал/год
Расход тепловой энергии на собственные нужды	<b>12,91</b>	Гкал/год	<b>81,63</b>	Гкал/год
То же, относительно выработки	<b>2,23</b>	%	<b>2,23</b>	%
То же, относительно отпуска	<b>2,28</b>	%	<b>2,28</b>	%
Потери в сетях	<b>4,71</b>	Гкал/год	<b>89,61</b>	Гкал/год
относительно выработки	<b>0,81</b>	%	<b>2,45</b>	%
относительно отпуска	<b>0,84</b>	%	<b>2,57</b>	%
Отпуск теплоэнергии в теплосети	<b>0,57</b>	тыс. Гкал/год	<b>3,58</b>	тыс. Гкал/год
в т.ч. отопление	<b>0,57</b>	тыс. Гкал/год	<b>2,69</b>	тыс. Гкал/год
в т.ч. ГВС		тыс. Гкал/год	<b>0,89</b>	тыс. Гкал/год
Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии	<b>0,06</b>	тыс. Гкал/год	<b>0,36</b>	тыс. Гкал/год
Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии		тыс. Гкал/год	<b>0,09</b>	тыс. Гкал/год
Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии	<b>0,83</b>	%	<b>2,50</b>	%

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

**МК № 3**

Лист

19

Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети	<b>0,57</b>	тыс. Гкал/год	<b>3,58</b>	тыс. Гкал/год
Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях	<b>0,56</b>	тыс. Гкал/год	<b>3,49</b>	тыс. Гкал/год
Удельный расход воды	<b>1,38</b>	м3/Гкал	<b>0,72</b>	м3/Гкал
То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла	<b>1,42</b>	м3/Гкал	<b>0,76</b>	м3/Гкал
Удельный расход эл. энергии	<b>40,88</b>	кВт*ч/Гкал	<b>17,56</b>	кВт*ч/Гкал
То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла	<b>42,16</b>	кВт*ч/Гкал	<b>18,42</b>	кВт*ч/Гкал
Удельный расход топлива	<b>170,88</b>	кгут/Гкал	<b>168,71</b>	кгут/Гкал
То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла	<b>176,24</b>	кгут/Гкал полезно отпущенного тепла	<b>176,99</b>	кгут/Гкал полезно отпущенного тепла
То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла			<b>168,71</b>	кгут/Гкал
Годовой расход топлива	<b>0,10</b>	тыс. тут	<b>0,62</b>	тыс. тут
Годовой расход воды	<b>0,80</b>	тыс.м3	<b>2,64</b>	тыс.м3
Годовой расход эл. энергии	<b>23,68</b>	МВт	<b>64,30</b>	МВт
Утв. тариф на тепловую энергию	<b>2751,59</b>	руб/Гкал		
Себестоимость реализации			<b>1534,58</b>	руб/Гкал
Финансовая потребность по реализации программы на расчётный период до 2032 г.			<b>28593,38</b>	тыс. руб.
Расчетный срок окупаемости кап. затрат по предприятию			<b>7,23</b>	лет.
			<b>0,50</b>	лет поправка на период стро- ва

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	МК № 3	Лист
							20

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №